

voce in elenco	descrizione delle lavorazioni	unità di misura	quantità in progetto						prezzo unitario offerto in euro		importo (quantità tot. x prezzo unitario)	
			III lotto p.zza Montab	III lotto via Perodo	III lotto via dei Ploppi	IV lotto via Bobba	IV lotto via Moncenisio	IV lotto strada Chiantusello	quantità totali	in cifre		in lettere
01.A01.B05005	Scavo di materie di qualsiasi natura, purché rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, per la formazione di cassonetti per marciapiedi, banchine o simili, compresa la compattazione e la regolarizzazione del .	mq	0,00	0,00	39,00	0,00	32,73	0,00	71,73			
01.A21.A20005	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la ...	mc	14,56	10,79	4,70	17,75	10,38	0,00	58,18			
01.A21.A40005	Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della città attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente ...	mq	0,00	0,00	39,00	0,00	32,73	0,00	71,73			
01.A22.A80020	Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinoso, trattato con bitume ...	mq	485,20	359,60	156,56	591,58	346,14	0,00	1.939,08			
01.A22.A90015	Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di kg 0,500/m²	mq	485,20	359,60	156,56	591,58	346,14	0,00	1.939,08			
01.A22.B10010	Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme tecniche città di Torino (c.c. 16/05/1973), steso in opera con vibrifinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le.	mq	485,20	359,60	156,56	591,58	346,14	0,00	1.939,08			
01.A22.B60010	Cilindratura, con rullo leggero, di graniglia, pietrischetto o polvere di roccia su inerti stesi per trattamenti superficiali estesi	mq	485,20	359,60	156,56	591,58	346,14	0,00	1.939,08			
01.A22.E00150	Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle...	mq	485,20	359,60	117,56	591,58	313,41	0,00	1.867,35			
01.P03.B70005	Pietrischetto di pezzatura media o minuta per lavori di pavimentazione.	mc	14,56	10,79	4,70	17,75	10,38	0,00	58,18			
01.A21.A20005a	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la ...	mq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,22	15,22			
01.A22.A80020a	Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinoso, trattato con bitume...	mq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,23	507,23			
01.A22.A90015a	Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di kg 0,500/m²	mq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,23	507,23			
01.A22.B10010a	Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme tecniche città di Torino (c.c. 16/05/1973), steso in opera con vibrifinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le.	mq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,23	507,23			
01.A22.B60010a	Cilindratura, con rullo leggero, di graniglia, pietrischetto o polvere di roccia su inerti stesi per trattamenti superficiali estesi	mq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,23	507,23			
01.A22.E00150a	Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle...	mq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,23	507,23			
01.P03.B70005a	Pietrischetto di pezzatura media o minuta per lavori di pavimentazione.	mc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,22	15,22			
8001	esecuzione di interventi di difficile identificazione nella fase progettuale da definire durante il corso dei lavori a seguito di prescrizioni operative da parte della D.L.	a corpo	0	0	0	0	0	1	1	2191,92	duemilacentonovantuno/92	2191,92
IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTA			(in lettere)								(in cifre)	
RIBASSO PERCENTUALE DEL			(in lettere)								(in cifre)	